



GRUPO AKHER, S.A DE C.V.

IRAPUATO, GTO. A 29 DE MAYO DE 2025
ASUNTO: COTIZACION
No. 2025-05-018

RFC: GAK070131984

ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA
DIRECTOR GENERAL JAPAMI
PRESENTE:

Hago mención para el proceso de cotización del servicio "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO SILAO", bajo la modalidad de Adjudicación Directa. Para lo cual, la empresa Grupo Akher, S.A. de C.V. presenta la siguiente cotización.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE
1	Arrendamiento de Equipo y Maquinaria para Limpieza y Desazolve del Río Silao	1	ARRENDAMIENTO	\$ 12'926,843.73

SUBTOTAL \$ 12'926,843.73
IVA \$ 2'068,298.00
TOTAL \$ 14'995,138.73

IMPORTE CON LETRA

(CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.)

Conservar en óptimo estado de limpieza el caudal de 5.000 kilómetros de Río Silao.

Para la presente cotización se considera la utilización de la siguiente maquinaria:

Cantidad	Equipo o Maquinaria	Descripción
1	Bomba de agua	Honda GX 340 de 2"
5	Camión Volteo Kenworth 14 M3	Motor cummins ISX, Capacidad de caja 14 m3 al ras, Sistema hidráulico de levante operado desde cabina
1	Camioneta diesel de servicio	Dodge Ram 2500
1	Cargador sobre neumáticos Caterpillar 938G	Peso 13.80 ton, Capacidad del cucharón 2.20m3, Motor caterpillar
1	Excavadora hid. Hyundai 360 LC-7	Peso 36.50 ton, Profundidad de excavación 7.00m, Capacidad del cucharón 2.32m3, Motor cummins
1	Excavadora hid. Komatsu PC200	Peso 21.46 ton, Profundidad de excavación 6.62m, Capacidad del cucharón 1.17m3, Motor komatsu
1	Motobomba para lodos de 3"	Honda, modelo WT30

Se consideran los trabajos de:

- 1 Limpieza y despalme
- 2 Retiro de Material
- 3 Trazo y nivelación
- 4 Traspaleo de Material producto del desazolve y despalme por medios mecánicos de 0 a 50 m de distancia y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- 5 Traspaleo de Material producto del desazolve y despalme por medios mecánicos de 0 a 100 m de distancia y todo lo necesario para su correcta ejecución.
5. Formación y construcción de hombro del canal mediante la estabilización del terreno natural en los márgenes del río. Incluye acarreo y acomodo de material producto de excavación. Acomodo y conformación de material, mano de obra, maquinaria y herramienta para su correcta ejecución
- 7 Obtención de materiales producto de excavaciones previas
- 8 Formación de bordos o terraplenes compactados
- 9 Acarreos

GRUPO AKHER, S.A. DE C.V.
ING. ARQ. MARIA DE LOS ANGELES CHACON LUNA

-VIGENCIA DE LA COTIZACION: 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE COTIZA
-FORMA DE PAGO: CREDITO
-DURACION DEL ARRENDAMIENTO: DEL 02 DE JUNIO DE 2025 AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2025

PAGINA 1 DE 1