



Nombre: MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
 Calle y No.: PLAZA DEL CONVENTO 135  
 Colonia: LAS PLAZAS  
 Ciudad y C.P.: IRAPUATO, GTO. CP. 36620

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

**LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

ubicado:  
**IRAPUATO, GTO.**

**Hoja de Numeros Generadores**

Estimación N° 5 (CINCO) FINIQUITO

Fecha de Presentacion:

09 DE SEPTIEMBRE 2016

Periodo :

DE L 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016

Inicio según Contrato: 15 DE JUNIO DE 2016 Término según Contrato: 19 DE AGOSTO DE 2016 N° Contrato: JAPAMI/SERV/2016-05 Hoja 1 de 1

| Clave    | Concepto  | Unidad | Cantidad Contratada | Cantidad esta estimación | Cantidad acum. anterior | Cantidad acumul. con esta estim. | Cantidad faltante por estimar |
|----------|---|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> | <b>RENIVELACIONES Y REPARACIONES</b>  |        |                     |                          |                         |                                  |                               |
| DLBT-01  | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN FORMA MANUAL QUE INCLUYE UBICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PARA TRANSITO VEHICULAR CON TRAFICONOS Y CINTILLA PREVENTIVA; DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA REJILLA A RESGUARDO DEL CONTRATISTA; REMOCION, EXTRACCION, BARRIDO, DESASOLVE DE ARENERO, FONDO Y PAREDES DE REGISTRO SANITARIO, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DEL LUGAR INDICADO POR LA JAPAMI (5 KM PROMEDIO) DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA | PZA    | 17000.00            | 4328.00                  | 12672.00                | 17000.00                         | 0.00                          |
| DLBT-02  | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TUBERIA DE CONEXIÓN (15 A 20 CM) A POZO DE VISITA O ATARJEA CON VARILLAS EXTRACTORAS; INCLUYE CINTILLA PREVENTIVA, LIMPIEZA INTERIOR DEL TUBO, REMOCION, ACARREO DE VERTIDO DE LODOS Y MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.  | ML     | 58000.00            | 14684.44                 | 42283.50                | 56967.94                         | 1032.06                       |
| DLBT-03  | ELABORACION DE UN CIRCULO DE 2.00 CM DE DIAMETRO A BASE DE ESMALTE ALQUIDALICO RA20 COLOR AMARILLO EN LA BASE DE LA REJILLA (TAPA) PARA INDICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA LIMPIEZA.  | PZA    | 19000.00            | 4528.00                  | 13616.00                | 18144.00                         | 856.00                        |
| <b>2</b> | <b>TRABAJOS NOCTURNOS</b>   |        |                     |                          |                         |                                  |                               |
| NOLBT-01 | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN FORMA MANUAL QUE INCLUYE UBICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PARA TRANSITO VEHICULAR CON TRAFICONOS Y CINTILLA PREVENTIVA; DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA REJILLA A RESGUARDO DEL CONTRATISTA; REMOCION, EXTRACCION, BARRIDO, DESASOLVE DE ARENERO, FONDO Y PAREDES DE REGISTRO SANITARIO, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DEL LUGAR INDICADO POR LA JAPAMI (5 KM PROMEDIO) DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA | PZA    | 2000.00             | 405.00                   | 1595.00                 | 2000.00                          | 0.00                          |
| NOLBT-02 | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TUBERIA DE CONEXIÓN (15 A 20 CM) A POZO DE VISITA O ATARJEA CON VARILLAS EXTRACTORAS; INCLUYE CINTILLA PREVENTIVA, LIMPIEZA INTERIOR DEL TUBO, REMOCION, ACARREO DE VERTIDO DE LODOS Y MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.  | ML     | 8000.00             | 1417.50                  | 5372.50                 | 6790.00                          | 1210.00                       |

MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ

Contratista

ING. ARMANDO AYALA MORENO  
 Supervisor de Obra

